

## Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk 2020 - 2021- 2022

2020

### Nødstrømsanlæg Tebbestrupvej

I Tillæg til vandindvindingstiladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

#### Forsyningsikkerhed

Randers Kommune anbefaler, at der etableres et nødstrømsanlæg på Tebbestrupvej.

**I alt** **200.000**

### Udskiftning af skydeventiler

Omlægning af rør og udskiftning af 2 stk. skydeventiler Vorup boulevard 44

**80.000**

Udskiftning af defekte skydeventiler i forsyningsområdet

**150.000**

**I alt** **230.000**

Udskiftning af 6 m STB rør til PE rør Herningvej 1 og afmontering af stik til Herningvej 6

**I alt** **60.000**

**Nedlæggelse af boring på Høvejen** **90.000**

### Jærgade

#### Gennempresning af Ø110 PE igennem nedlagt Ø225 PVC råvandsledning

424 m ny Ø110PE forsyningsledning fra Vandværksvej til Åvej.

Omkobling af 14 stik og stopventiler

14 Ø32 Stopventiler

6 Ø110 skydeventiler

3 Ø90 Skydeventiler

1 Ø63 Skydeventil

Garniture og Ventildæksler

24

40 m ny Ø110 PE forsyningsledning Vandværksvej

Div

I alt opkobling til Blegen, Skyttegade, Hvidsvej, Mosevej, Vænget, Målervej og Åvej **525.000**

### **Blegen**

150 m Ø90 PE -

Opkobling af 4 nye Ø32 stikledninger

4 Ø32 stopventiler/målerbrønde -

Garniture og Ventildæksler -

Afpropning af Ø50 stål ved V64

Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jærggade

**I alt 105.000**

### **Hvidsvej**

100 m. ny Ø90 PE forsyningsledning fra Kærgade til Jærggade

7 nye Ø32 PE stik

7 nye Ø32 Stophaner

Opkobling til Kærgade og Jærggade

**I alt 100.000**

**I alt 2020 1.310.000**

### **2021**

#### **Vandværksvej**

40 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til Ø110 PE Bøsbrovej/Ålborggade

4 Ø32 PE stikledninger

4 Ø32 stopventiler

4 Ø110 skydeventiler

Opkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej

**I alt 150.000**

#### **Skyttegade**

120 m. ny Ø90 PE forsyningsledning fra Kærgade til Jærggade

7 nye Ø32 PE stik

7 nye Ø32 Stophaner

Opkobling til Kærgade og Jærggade

<b>I alt</b>	<b>180.000</b>
<b>I alt 2021</b>	<b>330.000</b>

**2022**

210 m Ø110 PE ny forsyningsledning i Kærgade fra Frederiksbergvej til Vandværksvej

15 nye stik

Opkobling til Skyttgade og Hvidsvej

<b>I alt 2022</b>	<b>315.000</b>
-------------------	----------------