

Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk

2021- 2022 - 2023

2021

210 m Ø110 PE ny forsyningsledning i Kærgade fra Frederiksbergvej til Vandværksvej

15 nye stik

Opkobling til Skyttgade og Hviidsvej 400.000,00

Hviidsvej

115 ny Ø90 PE forsyningsledning fra Kærgade til Jægergade

Omkobling af 6 stik

Opkobling til Kærgade og Jægergade

I alt 190.000,00

Skyttegade

120 m. ny Ø90 PE forsyningsledning fra Kærgade til Jægergade

7 nye Ø32 PE stik

7 nye Ø32 Stophaner

Opkobling til Kærgade og Jægergade

I alt 190.000,00

Udskiftning af skydeventiler

Udskiftning af defekte skydeventiler i forsyningsområdet 150.000,00

Nødforbindelse Sdr. Alle

I alt 2021 130.000,00
1.060.000,00

2022

Mariendalsvej

330 m. Ø90 PE forsyningsledning

Omkobling af 8 stik

Afmontering af Ø80 Stål ved Tebbestrupvej 500.000,00

Assensvej

90 m. Ø63 pE forsyningsledning

Omkobling af 4 stik

150.000,00

Odensevej

Omkobling af 8 stik fra Ø50 PVC til Ø250 PVC

Afmontage af af Ø50 Stål ved Mariendalsvej

80.000,00

i alt

730.000,00**I alt 2022****730.000,00****2023****Vandværksvej**

40 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til Ø110 PE Bøsbrovej/Ålborggade

4 Ø32 PE stikledninger

4 Ø32 stopventiler

4 Ø110 skydeventiler

Opkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej

I alt

150.000,00

Omlægning af rør og udskiftning af 2 stk. skydeventiler Vorup boulevard 44

80.000,00**I alt 2023****230.000,00**