

Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk 2022- 2023 - 2024

2022

Mariendalsvej

330 m. Ø90 PE forsyningsledning

Omkobling af 8 stik

Afmontering af Ø80 Stål ved Tebbestrupvej 550.000

Assensvej

90 m. Ø63 pE forsyningsledning

Omkobling af 4 stik 150.000

Odensevej

Omkobling af 8 stik fra Ø50 PVC til Ø250 PVC

Afmontering af af Ø50 Stål ved Mariendalsvej 100.000

i alt 800.000

Udskiftning af skydeventiler i forsyningsområdet 150.000

Nyt udpumpningsanlæg Svendborgvej

Komplet Hydro MPC E med 3xCRIE20-2 +vægthængt styring med CU352. 270.000

Montering 25.000

Montering af el 12.000

Opgradering af SRO 25.000

I alt 332.000

Omlægning af rør og udskiftning af 2 stk. skydeventiler Vorup boulevard 44 80.000

I alt 2022 1.362.000

2023

Lillegade

Udskiftning af 100 m. Ø50 Stålleddning til Ø90 PE ledning

Omkobling af 4 stik 150.000

Ålborggade

Afbrydelse af Ø80 Stål ved Bøsbrovej og Løgstørvej

Omkobling af 4 stik fra Ø80 Stål til Ø110 PVC 250.000

Udskiftning af skydeventiler i forsyningsområdet 150.000

I alt 2023 550.000

2024

Nibevej

Udskiftning af 160 m. Ø80 Stål til Ø90 PE ledning

Omkobling af 9 stik til Ø90 PE 250.000

Bøsbrovej

Udskiftning af 170 m. Ø125 Stål til Ø110 PE

Omkobling af 4 stik til Ø110 PE

Nyt stik til Børbrovej 27B

450.000

Udskiftning af skydeventiler i forsyningsområdet
I alt 2024

150.000

850.000