

## **Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk**

**2016**

### **Kristrupvej**

310 m ny Ø110 PE forsyningsledning i Kristrupvej fra Århusvej til Holmgårdevej.

31 nye stikledninger og stophaner

Opkobling til Fredensvej, Svend Trøstvej, Prins Ottosvej og Middelbogade.

Ca. 600.000 kr.

**2017**

### **Jægergade**

154 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til V67

4 Ø32 PE stikledninger

4 Ø32 stopventiler

2 Ø110

### **Blegen**

Opkobling af 4 nye Ø32 PE stikledninger og 4 Ø32 Stopventiler fra Ø50 Stål til Ø90 PVC.

Afpropning af Ø 50 Stål ved V64.

Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jægergade

Ca. 300.000 kr.

**2018**

### **Vandværksvej**

155 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til Ø110 PE Bøsbrovej/Aalborggade.

7 Ø32 PE stikledninger.

7 Ø32 stopventiler

4 Ø 110 Skydeventiler

Opkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej

Ca. 300.000kr.