

Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk

2017

Nørresundbyvej

280 m ny Ø110 PE forsyningsledning

5 Ø63 PE stikledninger

5 Ø 63 stopventil/målerbrønd

5 Ø32 stikledninger

5 målerbrønde

i alt

535.000 kr.

Indeling af forsyningsområdet til trykzoner

i alt

300.000 kr.

Udskiftning af skyde- og stopventiler til målerbrønde

I alt

150.000 kr.

Udskiftning af dysser og flitergrus trykfilter, Vandværksvej

65.000 kr.

Bortskaffelse af bygninger fra gl. boringer og trykforøger

I alt

80.000 KR.

Div. Vandanalyser, SRO m.m. Vandværksvej

I alt

60.000 kr.

1.190.000 kr.

Renovering

Forsyningsledning og stikledninger

I alt

60.000 kr.

2017 i alt

1.250.000 kr.

2018

Jærggade

154 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til V67

4 Ø32 PE stikledninger

4 Ø32 stopventiler/ målerbrønde

2 Ø110 Skydeventiler

I alt

320.000 kr.

Blegen

Opkobling af 4 nye Ø32 stikledninger

4 Ø32 stopventiler/målerbrønde

Afpropning af Ø50 stål ved V64

Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jærggade

I alt

65.000 kr.

2019

Vandværksvej

155 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til Ø110 PE Bøsbrovej/Ålborggade

7 Ø32 PE stikledninger

7 Ø32 stopventiler/målerbrønde

4 Ø110 skydeventiler

Opkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej

I alt

350.000 kr.