

Planlagte anlægsarbejder i 2023 samt overslagsårene 2024 og 2025

I det fremadrettede arbejde er der lavet en aktuel anlægsplan, der som udgangspunkt har følgende overskrifter:

Anlæg i 2023

Ålborggade:

95 m. ny Ø60 PE forsyningsledning, 290 m. ny Ø90PE forsyningsledning
16 nye stikledninger. Afmontering af Ø80 STÅL Ålborggade/Bøsbrovej og
Ålborggade/Vorup Boulevard.

Lillegade:

125 m. ny Ø60 PE forsyningsledning, 4 nye Ø32 PE stikledninger.

Bøsbrovej:

340 m. ny Ø110 PE forsyningsledning, 350 m. Styret underboring. 20 nye Ø32 PE
stikledninger. Ny Ø110 forsyningsledning fra Bøsbrovej 54 til Bøsbrovej 43A.

Udskiftning af skydeventiler i forsyningsområdet:

Anlæg i 2024-2025

Mariendalsvej:

330 m. Ø90 PE forsyningsledning, omkobling af 8 stik.
Afmontering af Ø80 Stål ved Tebbestrupvej.

Assensvej:

90 m. Ø63 PE forsyningsledning, omkobling af 4 stik.

Odensevej:

Omkobling af 8 stik fra Ø50 PVC til Ø250 PVC.
Afmontering af Ø50 Stål ved Mariendalsvej.

Nibevej:

160 m. ny forsyningsledning, omkobling af 9 stik.

Tebbestrupvej:

170 m. ny forsyningsledning fra Tebbestrupvej til Løgstørvej, omkobling af 4 stik i
Bøsbrovej og nyt stik til Bøsbrovej 27B.